

Regionfullmäktige

Svar på interpellation från Raymond Pettersson, Centerpartiet – När blir den nya vårdcentralen i Skillingaryd verklighet?

I en interpellation från Raymond Pettersson (C) ställs frågorna:

1. Var befinner sig projektet med den nya vårdcentralen i Skillingaryd idag?
2. Vilka beslut eller andra åtgärder återstår innan byggnationen kan påbörjas?
3. När kommer nästa politiska beslut omvårdcentralen att fattas?
4. Vilken tidplan gäller idag för projektering, rivning, byggstart och färdigställande?
5. Är målsättningen fortfarande att den nya vårdcentralen ska stå färdig under 2027? Om inte när bedöms den kunna tas i bruk?
6. Vad har orsakat förseningen?

Sammanfattning och svar

Vårdcentralen i Skillingaryd är sedan januari 2023 evakuerad till en anpassad paviljonglösning i avvaktan på en permanent lösning. Paviljongen fungerar väl ur såväl arbetsmiljö- som patientsäkerhetsperspektiv.

I september 2024 fattades ett inriktningsbeslut av Regionstyrelsen om att bygga en ny vårdcentral i Skillingaryd. Inriktningsbeslutet ligger fast och arbete pågår för en ny vårdcentral i Skillingaryd. Projektet ingår i Region Jönköpings läns investeringsplan.

Under 2025 genomförde Regionfastigheter och Bra Liv gemensamt en förstudie av vårdcentralens utformning. Förstudien resulterade i ett förslag som presenterades vid årsskiftet 2025/2026.

Utifrån framtaget förslag uppstod ytterligare behov att optimera lokalernas storlek och kostnader och denna översyn genomförs nu av Regionfastigheter och Bra Liv. Översynen beräknas vara slutförd i november 2026. Även dialoger mellan Region Jönköpings län och Vaggeryd kommun förs kring arbetet framåt.

Från det att ett politiskt investeringsbeslut har fattats och förutsättningarna för genomförandet är klara bedöms projektets totala genomförandetid vara cirka tre år, inklusive rivning av den befintliga byggnaden.

Bedömningen förutsätter att samtliga nödvändiga tillstånd erhålls och att inga oförutsedda hinder uppstår. Detta innebär att den nya vårdcentralen i Skillingaryd tidigast bedöms kunna stå klar hösten 2029.

Det man kan konstatera är att tidigare planeringstid varit alltför snäv och att även utan denna pågående översyn inte varit möjligt att färdigställa Skillingaryds Vårdcentral under 2027. Inriktningen ligger fortfarande fast att Skillingaryd ska få en ny vårdcentral och arbetet fortsätter för att det ska kunna genomföras så snart förutsättningarna är på plats.

Rachel De Basso (S)
Regionstyrelsens ordförande